

Zmluva o dielo č. 03102017 - 1

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Nitra nad Ipľom
Sídlo:	Obec Nitra nad Ipľom, Nitra nad Ipľom 96
Spĺnomocnený zástupca:	Tivadar Berki
IČO:	00648388
DIČ :	2021097232
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
IBAN:	SK35 5600 0000 0060 5019 2001
E-mail:	obecnitra@gmail.com
Mobil:	+421 474394197
Kontaktná osoba:	Tivadar Berki

a

Zhotoviteľ:	KOLEK, s.r.o.
Obchodné meno:	Mikušovská cesta č.5319, 984 01 Lučenec
Sídlo:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Právna forma:	
Štatutárny orgán:	Ing. Milan Mrva, konateľ spoločnosti
Zástupca vo veciach organizačno-technických:	Ing. Milan Mrva
IČO:	36001465
DIČ:	2020466074
IČ pre DPH:	SK2020466074
Bankové spojenie:	SLSP, a.s. Lučenec
Číslo účtu:	341327220 / 0900
IBAN:	SK2009000000000341327220
Zápis v OR	OR OS v B. Bystrici, Odd.: Sro, VI. č.: 3501/S
e-mail:	kolek@kolek.sk
Mobil:	0905666281
(ďalej len "zhotoviteľ")	

Článok II. PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo „**Rekonštrukcia časti Kultúrneho domu na Komunitné centrum v obci Nitra nad Ipľom**“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, rozpočtu výkaz/výmer, ktoré sú prílohami tejto zmluvy

(ďalej len "Rozpočet") a iných súvisiacich dokladov, a taktiež záväzkov zhotoviteľa dodat' objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie diela a jeho kvality.

- 2.2 Stavba bude realizovaná na základe Stavebného povolenia, ktorého vydanie zabezpečuje / zabezpečí na vlastnú zodpovednosť objednávateľ. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých podkladov a dokumentácie pre zhotovenie diela, ktoré vypracoval a/alebo poskytol zhotoviteľovi na účely realizácie diela alebo na účely prípravy ponuky zhotoviteľa, ako aj za úplnosť položiek zahrnutých do Rozpočtu.
- 2.3 Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentáciou a Rozpočtom (ďalej len „naviac práce“) len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvomi zmluvnými stranami, okrem prípadu ak vykonanie naviac prác preukázateľne požadoval a k uzavretiu dodatku nepristúpil. Cenu naviac prác, ktoré zhotoviteľ vykoná bez dodatku k tejto zmluve takto vopred podpísaného alebo odchylné od dohodnutého rozsahu diela, nie je objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť okrem prípadu, ak vykonanie naviac prác preukázateľne požadoval a k uzavretiu dodatku nepristúpil. Svojevoľne vykonané naviac práce je zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej, inak 3 dňovej lehote po tom ako ho objednávateľ o ich odstránenie požiada. Po márnom uplynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený tieto naviac práce odstrániť sám alebo dať odstrániť sám a to na náklady zhotoviteľa. Ak takéto naviac práce objednávateľ dodatočne písomne uzná, patrí zhotoviteľovi úhrada ich ceny dohodnutej v dodatku k tejto zmluve, ktorý zmluvné strany na úrovni štatutárnych orgánov podpíšu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako použil pri spracovaní svojej ponuky a Rozpočtu zahrnutých v jednotlivých prílohách tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak. Pri uzatváraní dodatkov k Zmluve o dielo je povinnosť zmluvných strán postupovať v zmysle § 10a zákona o verejnom obstarávaní.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.6 Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade so svojou predloženou ponukou, podľa projektovej dokumentácie vrátane všetkých jej príloh, uvedenej v prílohe tejto zmluvy, podľa pokynov objednávateľa, podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s technologickými postupmi prác zhotoviteľa písomne odsúhlasenými objednávateľom, v súlade s kontrolným a skúšobným plánom zhotoviteľa odsúhlaseným objednávateľom, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stavebných a iných úradných povolení týkajúcich sa diela (najmä v súlade so stavebným povolením, s ktorým sa zhotoviteľ podrobne oboznámil), a ďalšími povoleniami a rozhodnutiami týkajúcimi sa predmetu zmluvy vydanými do dňa podpísania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanými po podpise tejto zmluvy, za účelom získania kolaudačného rozhodnutia pre túto stavbu v súlade s platnými technickými normami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že pri podpise tejto zmluvy od objednávateľa vo fotokópií prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.
- 2.8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela (povahou a stavom staveniska, jeho prízjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami).
- 2.9 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Rekonštrukcia časti Kultúrneho domu na Komunitné centrum v obci Nitra nad Ipľom“, zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Článok III.
ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:
začatie realizácie diela: odovzdaním staveniska do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
ukončenie realizácie: do 22 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy

Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela toto dielo riadne vykonať a na základe právoplatného rozhodnutia o povolení užívania stavby (kolaudačného rozhodnutia) odovzdať toto dielo objednávateľovi.

- 3.2 Postupové (priebežné) termíny realizácie diela môže objednávateľ určiť po prerokovaní a dohode so zhotoviteľom v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou tejto zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených odseku 3.1. tohto článku. Včasnosť realizácie diela je podmienená riadnou a včasnou súčinnosťou objednávateľa potrebnou na realizáciu diela.

Článok IV.
CENA

- 4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH:	116 350,90 EUR
DPH 20%:	23 270,18 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	139 621,08 EUR

- 4.2 K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivej fakturácie.
- 4.3 V prípade rozhodnutia objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu diela z rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentáciou sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 4.4 K zmluve je priložená príloha – Rozpočet, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Rozpočet je vyplnený výkaz/výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku nevyplní, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov atď., budú vykonané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie – fakturuje sa spätne za kalendárny mesiac, maximálne však do výšky 50% ceny o dielo.



- 5.2 Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané navyše práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene.
- 5.3 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od ich doručenia objednávateľovi, pričom obe zmluvné strany vyhlasujú, že všetky práva a povinnosti nie sú vo vzájomnom hrubom nepomere. Povinnosť platby sa považuje za súčinnosť objednávateľa pre realizáciu diela; o dobu omeškania objednávateľa s úhradou platieb podľa tejto zmluvy sa predlžujú termíny realizácie diela.
- 5.4 Faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach. Každá faktúra musí mať nasledujúce náležitosti:
- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa,
 - označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu
 - číslo faktúry,
 - číslo zmluvy,
 - označenie diela,
 - dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,
 - dátum dodania tovaru alebo služby,
 - názov, množstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo služby,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,
 - odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,
 - pečiatku a podpis objednávateľa a odborného technického dozoru objednávateľa
 - miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
 - číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
 - faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s foto dokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 10 digitálnych fotografií. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky, ktoré majú byť súčasťou faktúry, budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr- pre účely žiadostí o NFP. Kumulatívne súpisy vykonaných prác s ocenením podľa rozpočtu bude zhotoviteľ vytvárať len pre účely sledovania čerpania rozpočtu objednávateľovi. K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie, najmä súpis skutočne vykonaných prác. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti alebo k nej nebudú priložené príslušné doklady, nie je objednávateľ povinný ju uhradiť a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi.
- 5.5 Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po odovzdaní diela objednávateľovi na základe príslušného preberacieho protokolu celej stavby „Rekonštrukcia časti Kultúrneho domu na Komunitné centrum v obci Nitra nad Ipľom“ objednávateľ sa zaväzuje podať žiadosť o kolaudačné rozhodnutie najneskôr do 30 dní od odovzdania diela objednávateľovi a v kolaudačnom konaní riadne postupovať. Po vystavení záverečnej faktúry nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na diele pred odovzdaním diela objednávateľovi. Uhradením záverečnej faktúry objednávateľom zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny za práce a dodávky vykonané na diele do jeho odovzdania objednávateľa za uspokojené.
- 5.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyzvať úspešného uchádzača ako zhotoviteľa diela na zloženie realizačnej záruky (kaucie). Na zabezpečenie kvality realizovaného diela je zhotoviteľ povinný do 5

dni odo dňa prevzatia tejto výzvy objednávateľa zložiť na účet objednávateľa finančnú zábezpeku na plnenie zmluvy ako realizačnú záruku na riadne uskutočnenie predmetu zmluvy úplne, včas a kvalitne, resp. predložiť objednávateľovi bankovú záruku.

- 5.7 Podmienky realizačnej záruky - Realizačná záruka (kaucia) bude slúžiť na garanciu vecného a finančného plnenia harmonogramu realizácie, odovzdanie príslušných dokladov a certifikátov, dodržanie kvality diela, odstránenie závad, dodržanie zmluvných podmienok a vymožitelnosť zmluvných pokút a sankcií.
- 5.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo písomne vyzvať úspešného uchádzača ako zhotoviteľa diela na zloženie kaucie, resp. predloženie bankovej záruky.
- 5.9 Výška kaucie je stanovená ako 30 % z celkovej ceny diela bez DPH.
- 5.10 Objednávateľ je povinný vrátiť zhotoviteľovi kauciu resp. jej zostatok po častiach nasledovne:
- do 3 dní odo dňa prevzatia diela podľa tejto zmluvy a podpisu príslušného preberacieho protokolu – 95% kaucie,
 - do 3 dní odo dňa uplynutia záruky na dielo - zostávajúcu sumu kaucie zníženú o poplatky za otvorenie, vedenie a zrušenie účtu, za výpisy z účtu a daň z úrokov a po zohľadnení použitia jej časti; úroky bankové úroky prirastené k sume kaucie patria zhotoviteľovi.
- 5.11 Objednávateľ je oprávnený použiť kauciu na úhradu splatných záväzkov zhotoviteľa, najmä, avšak nielen, na úhradu nákladov potrebných na odstránenie väd, ak zhotoviteľ riadne a včas vady neodstráni, na úhradu škody vzniknutú objednávateľovi, na úhradu zmluvných pokút, na úhradu pokút, ktoré budú udelené objednávateľovi príslušnými štátnymi alebo inými orgánmi v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa a pod. Použitie akejkoľvek časti kaucie objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi a to vrátane zdôvodnenia.
- 5.12 V prípade, ak v dôsledku použitia kaucie v čase do odovzdania diela sa jej výška zníži na menej ako 90% jej pôvodnej výšky, je zhotoviteľ povinný ju na písomnú výzvu objednávateľa doplniť do pôvodnej výšky a to aj opakovane.
- 5.13 Podmienky bankovej záruky - Banková záruka poskytnutá zhotoviteľom bude vo výške zodpovedajúcej podmienke zloženej realizačnej záruky (kaucie), t.j. 30 % z celkovej ceny diela bez DPH. Banková záruka slúži objednávateľovi na zabezpečenie splnenia všetkých záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
- banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve,
 - banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa,
 - banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy,
 - banková záruka sa zníži o 95% do 3 dní odo dňa prevzatia diela podľa tejto zmluvy a podpisu príslušného preberacieho protokolu,
 - znížená banková záruka podľa písm. d) zanikne uplynutím 3 dní po kolaudácii a odstránení kolaudačných závad.
- 5.14 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť cenu jednotlivých plnení, ktoré mu objednávateľ podľa tejto zmluvy poskytne (v primeranej a obvyklej sume) alebo namiesto neho na náklady zhotoviteľa vykoná (napr. čl. VI. ods. 6.3, ods. 6.4), ako i zmluvné pokuty, na základe faktúry objednávateľa, ktorej splatnosť je 7 dní od jej vystavenia objednávateľom.
- 5.15 Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
- 5.16 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že zohľadniac objednávateľom predložený výkaz výmer



- 5.16.1 do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok stavebných povolení (medzi iným ochrana proti hluku a prašnosti po dobu odstraňovania stavby, čistenie komunikácií znečistených stavbou po dobu stavby, atď.),
- 5.16.2 pri zostavovaní svojej cenovej ponuky kalkuloval s tým, že počas doby vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien,
- 5.16.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky, potrebné pre úplné, riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodávok so zvláštnym zreteľom na výkony a výdaje, ktoré je pri vykonávaní odborných prác obvykle treba vykonať,
- 5.16.4 u všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté všetky prípadné potrebné pomocné, montážne, spojovacie, kompletačné a iné materiály,
- 5.16.5 mu je známe, že dielenskú dokumentáciu, vykonávací resp. realizačný projekt si v prípade potreby obstará na vlastné náklady a ich poskytnutie sa nepovažuje za poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
- 5.16.6 mu je celkom a podrobne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdaje a práce navyiac, (ii) keďže porozumel zadaniu predmetu diela vrátane príloh a zodpovedne a dôkladne si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika,
- 5.16.7 zaväzuje sa vykonať všetky práce a dodávky v súlade s Rozpočtom, ktorý je záväzný.
- 5.17 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia (i) originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a (ii) preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

Článok VI.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

- 6.1 Zhotoviteľ vykoná dielo v súlade s dokladmi, ktoré predložil objednávateľovi ako náležitosti ponuky k predmetu zákazky, t.j. záväzný návrh organizácie výstavby, záväzný opis zabezpečenia stavebných prác pracovníkmi, harmonogram výstavby, zoznam strojového vybavenia, zoznam subdodávateľov. Uvedené doklady sa podpisom zmluvy stanú prílohou tejto zmluvy.
- 6.1 Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:

Ing. Branislav Paška, ako stavebno-technický dozor (za objednávateľa)

Ing. Milan Mrva, ako stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa

Stavebno-technický dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim zastupovaním ďalších úsekových stavebno - technických dozorov objednávateľa, ktorí pôsobia na stavbe „Rekonštrukcia časti Kultúrneho domu na Komunitné centrum v obci Nitra nad Ipľom“

- 6.2 Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce na stavenisku prostredníctvom osôb s potrebnou kvalifikáciou a náležite poučených a používať na stavenisku výlučne technické zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám na technickú spôsobilosť používania vrátane vykonania potrebných odborných skúšok, ak sa pre prevádzku daného zariadenia vyžadujú. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú znečistené od mazacích tukov a oleja,) alebo k nim chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska. Objednávateľ je oprávnený označiť všetky stroje a zariadenia zhotoviteľa určené na použitie pri prácach podľa tejto zmluvy, ktoré objednávateľ povolí používať pri realizácii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatočne viditeľným označením nevyhnutným na dostatočnú identifikáciu týchto strojov a zariadení. Zhotoviteľ je povinný strieť označenie a je povinný počas celej realizácie diela udržiavať toto označenie v čistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatočne viditeľné a čitateľné.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania diela predložiť objednávateľovi na schválenie plán staveniska.
- Ako súčasť staveniska je zhotoviteľ povinný vytvoriť vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby. Pokiaľ sú k dispozícii takéto priestory u objednávateľa, ten ich môže ponúknuť a následne prenajať zhotoviteľovi.
 - Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
 - V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska zhotoviteľom.
 - Zhotoviteľ je povinný na základe poskytnutých podkladov od objednávateľa na svoje vlastné náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a stanoviť výškové body nevyhnutné pre vykonávanie diela.
 - Súčasne s prevzatím staveniska zhotoviteľ zabezpečí na svoje vlastné náklady zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko.
 - Ak je to potrebné, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska.
 - Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s realizáciou diela obstará a uhradí zhotoviteľ.
 - Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch určených objednávateľom. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ za dobu, po ktorú je zodpovedný za omeškanie s plnením.
 - Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 4 tejto zmluvy.
 - Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne stanovenými v dokumentácii.



- Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných svojich subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.

- 6.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Za pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.
- 6.5 Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času určeného zhotoviteľom, pričom tento sa zaväzuje rozvrhnúť pracovný čas svojich zamestnancov príp. subdodávateľov tak, aby dodržal termín ukončenia realizácie diela v zmysle čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovníkov zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na realizáciu diela.
- 6.6 Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z.z. v znení aktualizácií ku dňu zhotovenia diela. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochrany majetku objednávateľa a tretích osôb.
- 6.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z., vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení aktualizácií ku dňu zhotovenia diela. Zhotoviteľ môže použiť iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch. Zhotoviteľ je povinný vykonávať školenie svojich pracovníkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu ich dodržiavania. Ďalšie povinnosti pracovníkov zhotoviteľa v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby platí zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok. Zápis o nedodržaní príslušnej povinnosti sa zapíše do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktorú na stavenisku vedie zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva

sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

- 6.9 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných objednávateľom. Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 dni vopred. Pokiaľ sa zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si náhradu alebo aspoň jeden deň pred termínom konania koordinačnej porady doručí objednávateľovi písomné ospravedlnenie.
- 6.10 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu (pokiaľ je oprávnený) nie je zhotoviteľ v omeškani.
- 6.11 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci zhotoviteľa.
- 6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a prevzatíu tých častí diela, ktoré objednávateľ počas realizácie diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú d'alsím postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak sa na preverenie prác objednávateľ nedostaví v lehote 3 pracovných dní, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak takéto odkrytie vyžaduje a nezistí závady na vykonaných prácach.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti diela alebo celého diela vyzvať objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 6.14 Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi.
- 6.15 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu diela alebo jeho časti, vykazuje dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 6.18 tohto článku; dôvodom na odmietnutie prevzatia diela však nebudú vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu diela.
- 6.16 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 6.17 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.
- 6.18 O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol aspoň v štyroch vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa preberacieho konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o diele bude obsahovať aj:
- zhodnotenie akosti vykonaných prác,
 - súpis zistených vád a nedorobkov,
 - dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov,
 - údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,
 - súpis odovzdaných dokladov,
 - dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.



Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela, manuál užívania stavby alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.

- 6.19 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie za primeraných a obvyklých cenových podmienok u tretej osoby na náklady zhotoviteľa.
- 6.20 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.
- 6.21 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať. Pracovisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených väd a nedorobkov.
- 6.22 Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto zmluvy a to výlučne z objektívnych príčin stojacich mimo vôle objednávateľa. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu skutočne vykonaných prác v zmysle tejto zmluvy a nahradiť mu aj cenu materiálu podľa tejto zmluvy – cena materiálu obstaraného avšak nezabudovaného do diela, ktorý bude následne odovzdaný objednávateľovi. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.
- 6.23 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že má k dispozícii výrobné živíčných zmesí, ktoré budú použité pri realizácii predmetu zákazky vo vzdialenosti max. do 30 km od budúceho staveniska, resp. zhotoviteľ zodpovedá, za skutočnosť, že vzhľadom na dovoznú vzdialenosť a predpokladané teplotné podmienky v čase pokládky živíčných zmesí budú dodržané pracovné teploty pri ich rozprestieraní v zmysle platných STN a Technických podmienok na opravy základných typov porúch vozoviek vydaných Ministerstvom doprav, pôšt a telekomunikácií SR.

Článok VII.

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastností dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 7.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia celej stavby „Rekonštrukcia časti Kultúrneho domu na Komunitné centrum v obci Nitra nad Ipľom“. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcem, minimálne však doby 25 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby „Rekonštrukcia časti Kultúrneho domu na Komunitné centrum v obci Nitra nad Ipľom“ zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o

dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje (t.j. vyššie uvedený termín jej ukončenia sa oddaľuje) o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy.

- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 7.4 Objávateľ je povinný oznámiť vadu zhotoviteľovi písomne najneskôr do 15 dní od jej zistenia.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia vady objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 7.6 Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Ak objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak.
- 7.7 Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 7.6 tohto článku má objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

Článok VIII.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas z dôvodov, za ktoré zodpovedá, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 8.3 V prípade, ak zhotoviteľ po výzve objednávateľa nezloží na účet objednávateľa do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia výzvy finančnú zábezpeku ako realizačnú záruku, resp. nepredloží bankovú záruku v zmysle čl. V. ods. 5.6 tejto zmluvy má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR za každý začatý deň omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ nezloží na účet objednávateľa po jeho výzve príslušnú kauciu, resp. nepredloží bankovú záruku ani do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety, bude sa toto považovať za podstatné porušenie zmluvy s právom odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa.
- 8.4 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.6 Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a



ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 330,- EUR za každé nasledujúce preukázateľné porušenie takejto povinnosti uvedenej v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.

- 8.7 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť čl.VI ods.6.24 v takom prípade má objednávateľ nárok zmluvnej pokuty vo výške 30 000 EUR.
- 8.8 Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330,- EUR za každé preukázateľné zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykázať ju zo staveniska a objektu stavby.
- 8.9 Ak zhotoviteľ z dôvodov na svojej strane nevypracuje pracovisko v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania s vypratáním pracoviska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.10 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác včas v zmysle čl. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 17,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.11 Ak zhotoviteľ riadne a včas bez právneho dôvodu neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom napriek tomu, že objednávateľ tieto výkony v rámci ceny diela zaplatil zhotoviteľovi, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% zo sumy zhotoviteľom riadne a včas nevyplatennej svojim subdodávateľom.
- 8.12 Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

Článok IX.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 9.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.
- 9.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do odovzdania diela objednávateľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním termínu ukončenia stavby zo strany zhotoviteľa s výnimkou omeškania z dôvodov, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá (napr. udalosti vyššej moci, nedostatok súčinnosti objednávateľa a pod.). Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky NFP zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená objednávateľovi ako dôsledok nedodržania harmonogramu ukončenia stavebných prác. Objávateľ je oprávnený na pokrytie takto vzniknutej škody, v prípade jej neuhradenia zhotoviteľom na základe prvej výzvy objednávateľa, následne využiť realizačnú záruku (kauciu), resp. bankovú záruku zriadenú zhotoviteľom podľa čl. V., bodu 5.6 tejto zmluvy.

Článok X.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu zaplatenie ceny diela v rozsahu jeho vykonania, spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
- 10.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným v zákone.
- 10.3 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotoviteľa sa považuje najmä:
- ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - ak zhotoviteľ nezloží na účet objednávateľa realizačnú záruku, resp. bankovú záruku podľa čl. V. ods. 5.6 a v dodatočnej lehote podľa čl. VIII. ods. 8.3 tejto zmluvy,
 - ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku III. ods. 3.1. tejto zmluvy o viac ako 30 dní,
 - ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme postupu prác o viac ako 30 dní,
 - ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom objednávateľa, ktorá však nebude kratšia ako 30 dní (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
 - ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce ani 15 pracovných dní od v lehoty uvedenej v čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy,
 - ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, opakovane porušil určitú povinnosť uvedenú v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce najmenej dve porušenia takejto určitej povinnosti uvedených v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,
 - ak zhotoviteľ neodovzdá včas objednávateľovi technologické postupy realizácie prác podľa tejto zmluvy a to ani v dodatočnej lehote 10 pracovných dní,
 - ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu a to ani v dodatočnej lehote 15 pracovných dní,
 - ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,
 - ak zhotoviteľ ani do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty uvedenej v čl. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukáže objednávateľovi uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou pri realizácii diela.
- 10.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby svojim subdodávateľom, alebo je v konkurznom konaní, alebo je v likvidácii, alebo je zrejmé, že zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať dielo včas a riadne.
- 10.5 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednávateľa sa považuje omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade s ustanovením čl. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhšie ako 30 dní, pričom toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade čl. V. ods. 5.11 tejto zmluvy.
- 10.6 Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
- 10.7 V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na

prípadné nároky z väd diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

- 10.8 V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa má objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve.
- 10.9 Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške nevyčerpaného nenávratného finančného príspevku.

Článok XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy dozvie, najmä obsah tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe povinnosti uloženej zákonom.
- 11.3 Verejný obstarávateľ v zmysle § 34 ods.17 zákona o VO určil osobitné podmienky plnenia zmluvy, a to, že Zhotoviteľ sa zaviazal, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená.
- 11.4 Každá zmluva o subdodávke (ak relevantné) musí byť uzatvorená v písomnej forme a len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. Uchádzač musí uviesť
- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
 - obchodné meno navrhovaného subdodávateľa,
 - predmet subdodávky,
 - doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný mať uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, minimálne však vo výške rozpočtových nákladov diela, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii diela. Zhotoviteľ o tom predloží doklad objednávateľovi do 15 dní po podpise tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poistenie v platnosti po celý čas realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné platenie poistného podľa príslušnej poistnej zmluvy. Pre prípad, že zhotoviteľ nezaplatí poistné riadne a včas alebo sa dopustí iného porušenia poistnej zmluvy, na základe ktorého by mal poisťovateľ právo poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť vyplatenie poistného plnenia splatného podľa poistnej zmluvy, objednávateľ má právo (avšak v žiadnom prípade nie povinnosť) vo vlastnom mene a na účet zhotoviteľa vykonať všetky kroky smerujúce k odstráneniu porušenia povinnosti zhotoviteľa ako poisteného alebo poistníka, vrátane zaplatenia akéhokoľvek poistného dlžného podľa poistnej zmluvy.
Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 12.2 Na stavbe budú uskutočnené len tie stavebné práce, ktoré určí objednávateľ na základe oprávnenosti výdavkov projektu, v rozsahu výkazu výmer, ktorý bol súčasťou ponuky zhotoviteľa z prostriedkov štrukturálnych fondov a vlastných finančných zdrojov. V prípade zmeny podmienok poskytovania finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov bude táto zmluva formou upravenou v ods. 12.3 tejto zmluvy upravená tak, aby bola v súlade so zmenenými podmienkami poskytovateľa.
- 12.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov podľa § 10a zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.
- 12.4 Táto zmluva sa stáva platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou najskôr dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. V zmysle platnej legislatívy nie skôr než dňom nasledujúcim po povinnom zverejnení tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 12.5 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
- 12.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia.
- 12.7 Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku, zasiela jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že zmena nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní.
- 12.8 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsolentné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého prístupu a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov,



ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.

Článok XIII. KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
- 13.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit/overovania na mieste.
- 13.3 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie dodávaného tovaru, prác a služieb na mieste realizácie diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
- 13.4 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú oprávnené:
- vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
 - požadovať od objednávateľa a zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste,
 - oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
 - vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste.
- 13.5 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
- Objednávateľ a ním poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
- 13.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/audit/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania na mieste. Objednávateľ je povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, počas ktorej dôjde počas realizácie predmetu tejto zmluvy.

V LUČENCI..., dňa 03.10.2017...

V Lučenci, dňa 03.10.2017

za objednávateľa:



Tivadar Berki, starosta obce Nitra nad Ipľom

za zhotoviteľa:



KOLEK s.r.o.
Mikušovská cesta č. 5319
984 01 LUČENEC
IČO: 36001465 IČ DPH: SK2020466074 -5-

Ing. Milan Mrva, konateľ KOLEK, s.r.o.

Prílohy:

1. vyplnený výkaz výmer s konkrétnymi cenami a s ponúkanou špecifikáciou v papierovej podobe
2. vyplnený výkaz výmer s konkrétnymi cenami a s ponúkanou špecifikáciou na CD/DVD
3. harmonogram prác
4. projektová dokumentácia
5. časový plán výstavby s predpokladaným začiatkom výstavby rozpracovaný na jednotlivé pracovné úkony a aktivity, spracovaný vo forme Granttovho diagramu alebo v ekvivalentne deskriptívnej forme.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia častí Kultúrneho domu na Komunitné centrum v obci Nitra nad Ipľom, parc. č. 117	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Nitra nad Ipľom
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nitra nad Ipľom, Nitra nad Ipľom 96		
Projektant	Ing. Michal Slobodník		
Zhotoviteľ	Kolek, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	16 661,58	8	Práce nadčas	13	VRN 1				0,00
2		Montáž	27 842,66	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2				0,00
3	PSV	Dodávky	35 195,45	10	Kultúrna pamiatka	15	VRN 3				0,00
4		Montáž	26 497,09	11		16	VRN 4				0,00
5	"M"	Dodávky	5 648,99			17	VRN 5				0,00
6		Montáž	4 505,15			18	VRN z rozpočtu				0,00
7	ZRN (r. 1-6)		116 350,90	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)				0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady				0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 116 350,90
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ			139 621,08
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty
		26	Dodávky objednávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie

Rekapitulácia objektov stavby


Stavba: Rekonštrukcia časti Kultúrneho domu na Komunitné centrum v obci Nitra nad Ipľom, parc. č. 117

Objednávač: Obec Nitra nad Ipľom, Nitra nad Ipľom 96

Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec

Miesto: Nitra nad Ipľom

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Komunitné centrum v obci Nitra nad Ipľom, parc. č. 117	116 350,90	23 270,18	139 621,08	0,00	116 350,90	0,00	0,00	0,00
2016001a	Stavebné práce spojené s rekonštrukciou objektu	116 350,90	23 270,18	139 621,08	0,00	116 350,90	0,00	0,00	0,00
2016001a1	Stavebné práce	82 109,11	16 421,82	98 530,93	0,00	82 109,11	0,00	0,00	0,00
2016001a2	Ústredné kúrenie	9 304,54	1 860,91	11 165,45	0,00	9 304,54	0,00	0,00	0,00
2016001a3	Zdravotechnika	13 381,81	2 676,36	16 058,17	0,00	13 381,81	0,00	0,00	0,00
2016001a4	Vnútorná silnopráúdová inštalácia	9 991,81	1 998,36	11 990,17	0,00	9 991,81	0,00	0,00	0,00
2016001a5	Uzemnenie a bleskozvod	1 563,63	312,73	1 876,36	0,00	1 563,63	0,00	0,00	0,00
	Celkom	116350,90	23270,18	139 621,08	0,00	116 350,90	0,00	0,00	0,00



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia časti Kultúrneho domu na Komunitné centrum v obci Nitra nad Ipľom, parc. č. 117

Objekt: Stavebné práce spojené s rekonštrukciou objektu

Časť: Stavebné práce

Objednávateľ: Obec Nitra nad Ipľom, Nitra nad Ipľom 96

Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec

Miesto: Nitra nad Ipľom

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

34 247,957 105,530

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

5 348,887 43,905

1	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápenocementovú	m3	2,202	147,706	325,249	4,122
2	311231680	Murivo nosné (m2) z tehál pálených BRITTERM na maltu MVC, na pero a drážku P+D 440x250x238	m2	25,115	35,258	885,505	10,386
3	311231684	Murivo nosné (m2) z tehál pálených BRITTERM na maltu MVC, na pero a drážku P+D 250x375x238	m2	34,020	25,691	874,008	7,931
4	314293016	16cm	m	8,660	79,120	685,179	0,935
5	317121251	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	3,000	6,628	19,884	0,077
6	5934113300	Keramický predpätý preklad KPP 12 120x65x1750 mm POROTHERM	ks	3,000	10,450	31,350	0,074
7	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	5,000	8,458	42,290	0,076
8	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	11,096	66,576	0,117
9	341321310	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	2,300	64,148	147,540	5,062
10	341351107	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	10,120	8,874	89,805	0,071
11	341351108	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-tradičné	m2	10,120	3,254	32,930	0,000
12	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,091	1 052,251	95,755	0,092
13	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,064	1 008,450	64,541	0,077
14	342242110	Priečky z tehál pálených BRITTERM 11,5 P+D P6,8, na maltu MC-5 (115x365x238)	m2	129,445	15,360	1 988,275	14,885

4 Vodorné konštrukcie

1 278,842 14,451

15	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	5,240	66,997	351,064	11,497
16	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	41,868	5,949	249,073	0,143
17	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	41,868	2,225	93,156	0,000
18	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,248	1 014,098	251,496	0,252
19	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	1,087	77,205	83,922	2,385
20	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,051	1 153,715	58,839	0,052
21	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,050	1 027,473	51,374	0,060
22	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	7,244	16,143	116,940	0,061
23	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	7,244	3,172	22,978	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

18 998,645 27,825

24	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	61,489	1,013	62,288	0,005
----	-----------	--	----	--------	-------	--------	-------



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	612401191	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	ks	15,000	2,221	33,315	0,046
26	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	8,000	2,714	21,712	0,070
27	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	4,000	7,652	30,608	0,121
28	612401961	Priplatok za prácu v obmedzenom priestore, omietka stien a pilierov hrubá zatrená	m2	58,401	0,975	56,941	0,000
29	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	0,540	7,125	3,848	0,041
30	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	157,060	1,443	226,638	0,440
31	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	245,172	2,914	714,431	2,743
32	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	12,509	10,253	128,255	0,470
33	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	374,988	4,504	1 688,946	2,756
34	612465135	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 10 mm	m2	374,988	6,175	2 315,551	6,300
35	612465143	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jemná štuková omietka (Baumit FeinPutz) hr. 4 mm	m2	308,878	3,906	1 206,477	1,946
36	612473185	Priplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	374,988	0,627	235,117	0,030
37	612473186	Priplatok za zabudované rohovníky (uhovníky) na hrany stien (meria sa v m dl.)	m	9,150	2,039	18,657	0,004
38	613473112	Vnútorná omietka vápennocem. zo suchých zmesí nanášaná na piliere a stĺpy štuková	m2	6,372	10,659	67,919	0,223
39	613473186	Priplatok za zabudované rohovníky (uhovníky) na hrany stĺpov a pilierov (meria sa v m dl.)	m	14,550	1,774	25,812	0,007
40	615981133	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 75 mm	m2	10,046	12,239	122,953	0,090
41	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	19,618	1,045	20,501	0,002
42	621466025	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	35,801	1,927	68,989	0,008
43	621466182	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón - silikátová, weber.pas clean, roztieraná jemnozrná	m2	35,801	11,389	407,738	0,106
44	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	239,662	1,320	316,354	0,050
45	622464182	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova weber.pas clean roztieraná jemnozrná	m2	213,181	9,197	1 960,626	0,603
46	622465111	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, jemnozrná	m2	26,481	14,820	392,448	0,117
47	622901210	Očistenie pred opravami vonkajších omietok	m2	239,662	0,308	73,816	0,000
48	625250156	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámov s prikotvením	m2	26,481	35,542	941,188	0,397
49	625250160	Doteplenie vonk. konštrukcie podhládu, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 20 mm	m2	35,801	14,818	530,499	0,381
50	625252327	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (kamenná vlna), natíkanie kotvy	m2	204,521	28,383	5 804,920	4,264
51	625252341	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE(MW) zateplenie ostenia okien a dverí	m2	8,660	19,115	165,536	0,094
52	629451112	Vyrovňavacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	8,100	2,008	16,265	0,151
53	632450203	Betónový poter Weber - Terranova, weber.bat estrich, podlahová hmota do 20 Mpa, hr. 10 - 20 mm	m2	123,150	8,894	1 095,296	5,607

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
54	632451053	Poter pieskovo-cementový hr. nad 20 do 30 mm (krycí nášľapný)	m2	10,320	5,559	57,369	0,616
55	632902111	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín pre cementový poter cementovým mliekom	m2	123,150	0,496	61,082	0,062
56	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	8,100	3,893	31,533	0,064
57	6119000990	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=350mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	8,100	11,429	92,575	0,011
58	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	6,000	0,407	2,442	0,001

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 352,604 19,349

59	941942013	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	943,927	1,749	1 650,928	19,086
60	941942813	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	943,927	1,452	1 370,582	0,000
61	941942913	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	943,927	0,633	597,506	0,000
62	944944104	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete weber	m2	207,941	0,919	191,098	0,010
63	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Terranova, č.29075S	m	55,287	2,784	153,919	0,061
64	953945008	Profil uzatvárací s okapovým nosom pre zatepľovací systém Terranova, kód 28627	m	70,210	3,843	269,817	0,105
65	953945012	Profil začišťovací okenný s tkaninou a krycou lamelou 6 mm pre exteriér Terranova	m	38,490	3,895	149,919	0,019
66	953945013	Profil začišťovací okenný s tkaninou 6 mm pre interiér Terranova	m	38,490	2,903	111,736	0,019
67	953945017	Profil soklový pre hr.izolantu 10 cm, s okapovým nosom pre zatepľovací systém Terranova	m	40,740	4,026	164,019	0,000
68	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	13,484	1,822	24,568	0,000
69	962032631	Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	1,272	20,113	25,584	0,000
70	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	79,250	2,392	189,566	0,000
71	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubomvybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	2,160	3,927	8,482	0,000
72	968061112	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	8,000	0,243	1,944	0,000
73	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	11,000	0,402	4,422	0,000
74	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	2,460	7,617	18,738	0,000
75	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	2,800	3,789	10,609	0,000
76	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	4,200	3,022	12,692	0,000
77	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	19,251	3,959	76,215	0,000
78	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,630	34,397	21,670	0,000
79	973031813	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm, -0,01000t	m	26,000	5,527	143,702	0,000
80	974031664	Vysekávanie rýh v teh. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	3,600	4,735	17,046	0,000
81	978015221	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	204,521	0,154	31,496	0,000
82	978015251	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 50 %, -0,03000t	m2	26,481	0,650	17,213	0,000
83	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	30,000	20,647	619,410	0,047

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
84	979011202	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	6,000	1,825	10,950	0,001
85	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	36,000	5,430	195,480	0,000
86	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,770	9,428	393,808	0,000
87	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	626,550	0,330	206,762	0,000
88	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	41,770	6,234	260,394	0,000
89	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	334,160	0,700	233,912	0,000
90	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	41,770	4,032	168,417	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 268,979 0,000

91	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	104,909	12,096	1 268,979	0,000
----	-----------	---	---	---------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 47 861,153 38,969

712 Izolácie striech 198,770 0,030

92	712980030	Položenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	155,917	0,082	12,785	0,000
93	2832208026	Parozábrana JUTAFOL N AL 170 SPECIAL (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role: 75m2	m2	174,627	1,061	185,279	0,030
94	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,030	23,529	0,706	0,000

713 Izolácie tepelné 2 094,907 2,526

95	713115121	Montáž tepelnej izolácie rohožami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	163,713	1,801	294,847	0,049
96	6314150060	Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 120x600x1000	m2	83,008	6,068	503,693	0,896
97	6314150100	Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 180x600x1000	m2	83,978	8,841	742,449	0,816
98	713115122	Montáž tepelnej izolácie rohožami stropov, s pribítením na drevenú konštrukciu	m2	81,381	1,831	149,009	0,028
99	6314150040	Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 80x600x1000	m2	83,008	4,143	343,902	0,717
100	713142161	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová do lepidla	m2	3,419	6,603	22,576	0,018
101	2837650005	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 20mm	m2	3,487	4,117	14,356	0,002
102	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,048	22,972	24,075	0,000

762 Konštrukcie tesárske 9 067,596 9,655

103	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy do 120 cm2, -0.00800t	m	178,675	0,996	177,960	0,000
104	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	196,705	1,243	244,504	0,000
105	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	79,110	1,498	118,507	0,000
106	762333110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	142,940	4,040	577,478	0,037
107	6051266600	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť I hr.60-100mmxš.125-190mm a	m3	1,915	149,308	285,925	1,053
108	6051501000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček akosť I s76-100mm L=400-650cm	m3	0,154	189,054	29,114	0,085
109	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	m	302,622	5,412	1 637,790	0,079

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
110	6051522000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akosť I L=400-650cmxhr.120mmxB=120-180mm	m3	4,993	169,346	845,545	2,746
111	762333130	Montáž viazaných konštrukcií krovv stiech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-288 cm2	m	105,480	7,471	788,041	0,027
112	6051525600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akosť I L=400-650cmxhr.160mmxB=160-220mm	m3	2,792	203,202	567,340	1,536
113	762341630	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek tvrdých hr. do 8 mm sololit, eternit	m2	32,060	5,921	189,827	0,000
114	6072628100	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 8 mm (2500x1250mm)	m2	35,266	2,762	97,405	0,423
115	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	244,980	0,873	213,868	0,000
116	6053340500	Laty smrek akosť I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	1,415	213,197	301,674	0,778
117	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	244,980	0,760	186,185	0,000
118	6053340500	Laty smrek akosť I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	0,583	213,197	124,294	0,321
119	762342811	Demontáž latovania stiech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	244,980	0,498	122,000	0,000
120	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	32,060	1,227	39,338	0,000
121	762354803	Demontáž strešných vikierov, svetlíkov z reziva prierezu do 120 cm2, -0.20000t	ks	1,000	17,878	17,878	0,000
122	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovv, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	12,133	21,996	266,877	0,280
123	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	168,840	2,514	424,464	0,005
124	6051311200	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť A hr.38-50mmxB=250-300mm	m3	0,878	175,137	153,770	0,483
125	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	0,878	13,373	11,741	0,024
126	762810017	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	110,260	11,920	1 314,299	1,769
127	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	2,977	2,516	7,490	0,009
128	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	9,655	33,587	324,282	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby
6 679,279 7,329

129	763115321	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. oplášené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 75mm	m2	4,794	19,394	92,975	0,095
130	763119210	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter (Grundierung)	m2	4,794	0,563	2,699	0,001
131	763119220	SDK podhľad základný penetračný náter (Grundierung)	m2	252,980	0,545	137,874	0,030
132	763138314	Podhľad RIGIPS RF 1x15-OK, strop oceľový, upevnenie na závesoch	m2	117,400	26,274	3 084,568	3,364
133	763138611	Podhľad RIGIPS RF 1x15-OK, podkrovia, upevnenie priame	m2	135,580	23,845	3 232,905	3,840
134	998763303	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	5,827	22,011	128,258	0,000

764 Konštrukcie klampiarske
1 223,915 0,232

135	764323220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 250 mm	m	52,130	6,716	350,105	0,002
136	764339210	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	m2	1,300	21,141	27,483	0,009
137	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	4,497	1,325	5,959	0,000
138	764339891	Demontáž lemovania komínov, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	4,497	0,197	0,886	0,000
139	764341240	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, rúr, konzol alebo držiakov na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine, D 150 - 200 mm	ks	2,000	19,047	38,094	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
140	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	58,000	0,419	24,302	0,000
141	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpavové polkruhové r.š. 330 mm	m	52,130	5,910	308,088	0,160
142	764352810	Demontáž žľabov pododkvpavových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	52,130	0,575	29,975	0,000
143	764359212	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	3,000	15,364	46,092	0,000
144	764392240	Úžľabie z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 500 mm	m	7,140	12,944	92,420	0,001
145	764392840	Demontáž úžľabia so sklonom do 30st. rš 500 mm, -0,00307t	m	7,140	0,389	2,777	0,000
146	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	5,700	0,771	4,395	0,000
147	764421280	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 600 mm	m	5,300	16,823	89,162	0,001
148	764421870	Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm, -0,00252t	m	5,300	0,771	4,086	0,000
149	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 120 mm	m	15,450	6,915	106,837	0,044
150	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	15,450	0,575	8,884	0,000
151	764712026	Oplechovanie parapetov MASLEN, hliníkové lakované 1,0 mm, š. 250mm	m	8,100	8,612	69,757	0,013
152	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,347	42,113	14,613	0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

5 190,530

10,811

153	765311810	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel bobroviak na sucho do sutiny, -0,06700t	m2	244,980	1,888	462,522	0,000
154	765313216	Krytina keramická TONDACH zložitá strecha škridla drážková Mediteran	m2	244,980	12,049	2 951,764	10,338
155	765313313	Krytina keramická TONDACH hrebeň z hrebenáčov drážkových na sucho vetrací pás univerzálny	m	12,080	26,666	322,125	0,133
156	765313330	Krytina keramická TONDACH hrebeň z hrebenáčov rozdeľovacích X, Y	ks	2,000	32,425	64,850	0,008
157	765313332	Krytina keramická TONDACH hrebenáč ukončovaci spodný	ks	3,000	13,489	40,467	0,005
158	765313413	Krytina keramická TONDACH nárožie z hrebenáčov drážkových na sucho vetrací pás univerzálny	m	27,100	26,382	714,952	0,296
159	765313663	Krytina keramická TONDACH protisnehový hák k škridle Brnenke 14, Mediteran	ks	104,000	0,821	85,384	0,023
160	765313690	Krytina keramická TONDACH prírezanie a uchytenie škridiel drážkových, sklon do 45°	m	34,240	2,421	82,895	0,001
161	765318861	Demontáž pálenej krytiny hrebeňov a nároží z hrebenáčov do sutiny, -0,02300t	m	39,180	0,669	26,211	0,000
162	765901401	Pokrytie jednoduchej strechy fóliou TONDACH Tuning FOL	m2	244,980	0,712	174,426	0,007
163	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10,811	24,506	264,934	0,000

766 Konštrukcie stolárske

6 546,569

0,782

164	766221811	Demontáž parapetných dosiek drevených -0,0019t	m	5,700	1,207	6,880	0,000
165	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	5,000	3,971	19,855	0,000
166	6117103128	Dvere vnútorné, dyhované M10, plné, obj.č. DYEL10	ks	5,000	97,748	488,740	0,125
167	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	1,000	3,971	3,971	0,000
168	6117103128	Dvere vnútorné, dyhované M10, plné, obj.č. DYEL10	ks	1,000	97,748	97,748	0,025
169	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	2,000	3,971	7,942	0,000
170	6117103128	Dvere vnútorné, dyhované M10, plné, obj.č. DYEL10	ks	2,000	97,748	195,496	0,050
171	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, dvojkridlové	ks	1,000	6,525	6,525	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
172	6117103178	Dvere SAPELI vnútorné, dyhované M10, plné, DTD, š.124cm/STN,obj.č.DYEL10, atyp.	ks	1,000	80,563	80,563	0,051
173	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiar., jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru	ks	1,000	6,481	6,481	0,000
174	6116400900	Drevené plné požiariarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30, 80x197 cm prírodná dýha	ks	1,000	215,864	215,864	0,020
175	766672033	Montáž okna strešného kynného FAKRO s lemovaním, veľkosť okna 78x140 cm	ks	13,000	18,326	238,238	0,005
176	6113908090	Strešné okno kynné 78x140 cm FTP-W (Plus) v prírodnej farbe, laminované skla	ks	13,000	241,117	3 134,521	0,260
177	6113908430	Tesniace lemovanie 78x140 cm EZV (N) pre vlnité krytiny	ks	13,000	52,613	683,969	0,065
178	766702111	Montáž zárubni obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	7,000	29,085	203,595	0,003
179	6117103146	Zárubňa vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZDYJK17	ks	7,000	94,131	658,917	0,105
180	766702112	Montáž zárubni obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	1,000	35,430	35,430	0,001
181	6117103147	Zárubňa vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny od 19 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZDYJK19	ks	1,000	103,808	103,808	0,015
182	766702121	Montáž zárubni obložkových pre dvere dvojkridlové hr.steny do 170 mm	ks	1,000	32,286	32,286	0,001
183	6117103164	Zárubňa SAPELI vnútorná, normal, laminát, dvojkridlová, hrúbka steny do 17 cm, š.125, 145, 165, 185cm/STN,obj.č.ZDYDK17, atyp.	ks	1,000	79,421	79,421	0,030
184	766702212	Montáž zárubni obložkových protipožiarnych pre dvere jednokrídla hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	1,000	38,811	38,811	0,001
185	6117102300	Drevené zárubne 80x197 cm pre požiariarne dvere jednokrídlové obkladané	ks	1,000	188,477	188,477	0,026
186	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,785	24,243	19,031	0,000

767

Konštrukcie doplnkové kovové

3 053,555

0,723

187	767212201	Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	25,245	25,245	0,000
188	6113909500	Stropné sklápacie schody FAKRO LWS zateplené biela doska - Komfort 60x120 cm	ks	1,000	106,306	106,306	0,030
189	767221120	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg	m	5,560	2,650	14,734	0,000
190	5534667100	Zábradlie schodiskové oceľové, v. 110 cm, atyp.	ks	5,560	34,630	192,543	0,106
191	767221191	Montáž zábradlí schodísk z rúrok Priplatok k cene za vytvorenie ohybu alebo ohybníka	ks	3,000	4,576	13,728	0,000
192	767584811	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0.00100t	ks	1,000	1,769	1,769	0,000
193	767631110	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 700 mm x výšky 1300 mm	ks	2,000	23,381	46,762	0,001
194	6114114200	Plastové okno H/B 1300/ 700 mm SALAMANDER jednokrídlové otváracie-sklopné	ks	2,000	101,977	203,954	0,063
195	767631136	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1000 mm x výšky 1400 mm	ks	1,000	28,460	28,460	0,001
196	6114115500	Plastové okno H/B 1400/1000 mm SALAMANDER jednokrídlové otváracie-sklopné	ks	1,000	122,861	122,861	0,037
197	767631170	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1400 mm x výšky 500 mm	ks	1,000	21,497	21,497	0,000
198	6114107850	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové sklopné výšky/šírky 500/1400 mm	ks	1,000	90,512	90,512	0,030
199	767631376	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 2000 mm x výšky 1400 mm	ks	2,000	48,523	97,046	0,002
200	6114125300	Plastové okno SALAMANDER trojkridlové otváracie, otváracie-sklopné výšky/šírky 1400/2000 mm	ks	2,000	279,719	559,438	0,184
201	767632100	Demontáž mreží oceľových pevných, okien, -0,01500t	m2	1,760	3,244	5,709	0,000
202	767632200	Demontáž mreží oceľových otváracích, dveri, -0,01550t	m2	3,360	2,662	8,944	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
203	767641320	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2100 mm x šírky 890 mm	ks	1,000	30,822	30,822	0,001
204	6114122290	Plastové vstupné dvere SALAMANDER otváracé výšky/šírky 2100/ 890 mm	ks	1,000	216,557	216,557	0,053
205	767641328	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2100 mm x šírky 1600 mm	ks	1,000	35,862	35,862	0,001
206	6114122560	Plastové vstupné dvere SALAMANDER otváracé výšky/šírky 2100/1600 mm	ks	1,000	550,451	550,451	0,095
207	767641366	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2500 mm x šírky 1400 mm	ks	1,000	44,338	44,338	0,001
208	6114122940	Plastové vstupné dvere SALAMANDER otváracé výšky/šírky 2500/1400 mm s nadsvetl.	ks	1,000	566,066	566,066	0,098
209	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	1,760	7,494	13,189	0,000
210	5487701500	Mreža okenná oceľová pevná atyp.	m2	1,760	20,385	35,878	0,021
211	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,702	29,749	20,884	0,000

771 Podlahy z dlaždíc

3 384,580

3,314

212	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	9,510	12,586	119,693	0,036
213	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	9,700	13,898	134,811	0,194
214	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300 x 150 mm, výška 150 mm	m	76,920	1,758	135,225	0,072
215	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	11,769	13,898	163,566	0,235
216	771445039	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, schod. stupňovité 300 x 150 mm, v. 150 mm	m	9,745	2,703	26,341	0,009
217	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	1,491	13,898	20,722	0,030
218	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	97,270	9,794	952,662	0,374
219	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	99,215	13,898	1 378,890	1,984
220	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	15,560	10,768	167,550	0,060
221	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	15,871	13,898	220,575	0,317
222	771579811	Montáž prechodového profilu	m	4,540	0,844	3,832	0,000
223	6119800966	Lišta prechodová SM2 narážacia, B41 mm, s hladkým povrchom, PARKETT PLUS	m	4,540	2,947	13,379	0,002
224	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,501	13,520	47,334	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové

4 555,070

0,905

225	775551310	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou, s olištovaním, veľkoplošné parkety 2200x184 mm	m2	110,260	7,508	827,832	0,126
226	6119353400	Parkety veľkorozmerové čerešňa-buk 220 cm naturálne	m2	111,363	33,276	3 705,715	0,780
227	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,905	23,782	21,523	0,000

776 Podlahy povlakové

129,495

0,018

228	776992111	Penetrácia podkladu s očistením	m2	123,150	0,729	89,776	0,000
229	5859290695	Emulzia na zvýšenie prínavosti s plastifikačným účinkom, (20 kg) k.č. H716/20 WEBER-TERRANOVA (kc.H716/20)	kg	18,473	2,139	39,514	0,018
230	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,018	11,398	0,205	0,000

777 Podlahy syntetické

79,617

0,011

231	777615218	Nátery epoxidové podláh betónových dvojnásobne Schomburg INDUFLOOR-IB 1010	m2	10,320	7,699	79,454	0,011
-----	-----------	--	----	--------	-------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
232	998777102	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,011	14,852	0,163	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady 2 118,096 2,051

233	781445037	Oprava obkladov stien z obkladačiek keramických kladených do tmelu 250x330 mm, -0,00354t	m2	66,111	13,745	908,696	0,221
234	5976583000	Obkladačky keramické glazované hladké B 300x200	m2	67,433	11,304	762,263	1,416
235	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	6,420	0,498	3,197	0,003
236	5628471100	Profil rohový vnútorný PVC biely pre obklady 6 mm dl. 2,7 m	m	6,548	0,589	3,857	0,000
237	781491115	Montáž plastových profilov do tmelu - ukončenie	m	33,550	0,410	13,756	0,007
238	5628471500	Profil rohový ukončovaci PVC biely pre obklady 6 mm dl. 2,7 m	m	34,221	0,384	13,141	0,000
239	781732030	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škár. biel. cem, veľ. 250 x 65 mm	m2	3,825	16,960	64,872	0,155
240	5962510400	KLINKER Obkladový pásik TERCA Standard Opus 215x65x23mm, spotreba:54ks/m2	ks	210,000	0,621	130,410	0,109
241	5962512400	KLINKER Obkladový rohový pásik TERCA Standard Opus 215x65x23mm, spotreba:54ks/m2	ks	153,000	1,242	190,026	0,139
242	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,062	13,520	27,878	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 2 137,184 0,299

243	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	15,752	5,105	80,414	0,004
244	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	15,752	1,764	27,787	0,001
245	783512000	Nátery klamp.konštr.olejové dvojnásobné so základným náterom reaktívnou farbou - 105µm	m2	63,142	3,657	230,910	0,030
246	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	563,669	2,396	1 350,551	0,180
247	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	252,980	1,769	447,522	0,083

784 Dokončovacie práce - maľby 1 401,990 0,282

248	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3, 80 m	ks	25,000	0,252	6,300	0,000
249	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	157,060	0,212	33,297	0,000
250	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	528,564	0,544	287,539	0,053
251	784410102	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	44,367	0,564	25,023	0,004
252	784410500	Prebrúsenie a opášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m	m2	528,564	0,075	39,642	0,000
253	784410502	Prebrúsenie a opášenie jemnozrnných povrchov na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	44,367	0,093	4,126	0,000
254	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	239,180	0,490	117,198	0,036
255	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	528,564	1,544	816,103	0,174
256	784453471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	44,367	1,640	72,762	0,015

Celkom

82 109,110 144,499

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia časti Kultúrneho domu na Komunitné centrum v obci Nitra nad Ipľom, parc. č. 117

Objekt: Stavebné práce spojené s rekonštrukciou objektu

Časť: Ústredné kúrenie

Objednávateľ: Obec Nitra nad Ipľom, Nitra nad Ipľom 96

Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec

Miesto: Nitra nad Ipľom

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV Práce a dodávky PSV						9 304,537	1,066
713 Izolácie tepelné						214,963	0,004
1	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	59,139	1,818	107,515	0,001
2	2837741537	Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	16,111	0,508	8,184	0,001
3	2837741563	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	0,806	0,720	0,580	0,000
4	2837741576	Tubolit DG 40 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	2,417	0,926	2,238	0,000
5	2837741595	Tubolit DG 50 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	4,028	1,125	4,532	0,000
6	2837741531	Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	32,222	1,766	56,904	0,001
7	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,000	1,942	19,420	0,001
8	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	6,445	2,031	13,090	0,000
9	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,322	1,077	2,500	0,000
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod						1 807,140	0,067
10	722171111	Potrubie plasthlinikové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch	m	80,000	10,957	876,560	0,034
11	722171113	Potrubie plasthlinikové ALPEX - DUO 20x2 mm v kotúčoch	m	40,000	12,480	499,200	0,023
12	722171124	Potrubie plasthlinikové ALPEX - DUO 26x3 mm v tyčiach	m	10,000	17,241	172,410	0,005
13	722171125	Potrubie plasthlinikové ALPEX - DUO 32x3 mm v tyčiach	m	6,000	21,031	126,186	0,003
14	722171126	Potrubie plasthlinikové ALPEX - DUO 40x3,5 mm v tyčiach	m	4,000	33,196	132,784	0,002
731 Ústredné kúrenie, kotolne						1 832,487	0,203
15	731200825	Demontáž kotla oceleového na kvapalné alebo plynne palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t	ks	1,000	24,743	24,743	0,000
16	731249116	Montáž kotla oceleového teplovodného na tuhé palivá o výkone nad 35 do 52 kW	súb	1,000	85,037	85,037	0,008
17	4847646250	Atmos Kotol splyňovací na drevo DC 50S-48kW s ventilátorom	ks	1,000	1 542,165	1 542,165	0,189
18	731341130	Hadica napúšťacia gumená	m	10,000	2,221	22,210	0,005
19	731391811	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m ²	ks	1,000	5,015	5,015	0,000
20	731890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	1,000	98,131	98,131	0,000
21	998731201		m	20,194	2,733	55,186	0,000
732 Ústredné kúrenie, strojovne						1 475,756	0,180
22	732219301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do 200 l	súb	1,000	27,323	27,323	0,006
23	4849251028	Bivalentné zásobníky, Small.stojatý zásob. s dvoma vyhriev.špirál., objem 200 l	ks	1,000	687,379	687,379	0,140
24	732331544	Expanzomat - Middle s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 35 l	súb	1,000	56,919	56,919	0,012
25	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	2,000	3,034	6,068	0,000
26	4268150137	čerpádlá Grundfos UPS 25-40 180 1x230V 50Hzobj.č. 96281384	ks	1,000	110,969	110,969	0,007



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	4268150026	čerpádlá Grundfos MAGNA 25-60 PN6/10 1x230-240V 50Hzobj.č. 96281022	ks	1,000	450,716	450,716	0,016
28	732890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt strojovni vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,200	38,619	7,724	0,000
29	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	14,553	0,911	13,257	0,000
30	5518000525	Filtrácia a čistenie vodyProporcionálny dávkovač 1"	ks	1,000	115,401	115,401	0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

896,331

0,102

31	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	50,000	1,090	54,500	0,003
32	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	2,000	7,187	14,374	0,004
33	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	2,000	9,088	18,176	0,006
34	733111106	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	10,000	11,045	110,450	0,038
35	733111107	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	10,000	12,470	124,700	0,045
36	733140811	Demontáž odvzdušňovacej nádoby a dýzy, odrezanie, - 0,00700t	ks	1,000	0,877	0,877	0,000
37	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	24,000	0,294	7,056	0,000
38	3199600047	HERZ koleno pre pripojenie vykurovacieho telesa, ponikované, 300 mm, 16 x 2 - 15 mm obj.č.P711691	ks	20,000	7,322	146,440	0,002
39	3191627615	Herz prechodka s makkym tesnenim G3/4 12	ks	20,000	2,170	43,400	0,000
40	3199300709	HERZ T-kus redukovaný, 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 obj.č.P722003	ks	2,000	5,597	11,194	0,000
41	3199300713	HERZ T-kus redukovaný, 20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 obj.č.P722008	ks	2,000	6,338	12,676	0,000
42	3199300732	HERZ T-kus redukovaný, 26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2 obj.č.P722614	ks	2,000	7,861	15,722	0,000
43	3199300751	HERZ T-kus redukovaný, 40 x 3,5 - 32 x 3 - 32 x 3 obj.č.P724004	ks	2,000	15,368	30,736	0,000
44	3199600481	HERZ Rovnoramenný T-kus, 32 x 3 obj.č.P723200	ks	2,000	13,239	26,478	0,000
45	3199300843	HERZ T-kus stredná vetva redukovaná. 26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3 obj.č.P722603	ks	6,000	7,617	45,702	0,001
46	3199300761	HERZ T-kus s vedľajšou vetvou zväčšeného priemeru, 16 x 2 - 20 x 2,5 - 16 x 2 obj.č.P721606	ks	4,000	7,804	31,216	0,000
47	3199300768	HERZ T-kus s vedľajšou vetvou zväčšeného priemeru, 26 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3 obj.č.P722617	ks	2,000	11,387	22,774	0,000
48	4849211036h	Príslušenstvo vykurovania HERZ Termostat "MINI".1920060	ks	10,000	11,112	111,120	0,001
49	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	10,000	0,059	0,590	0,000
50	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	140,000	0,299	41,860	0,000
51	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,500	27,698	13,849	0,000
52	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	10,731	1,159	12,441	0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

1 161,011

0,015

53	734100811	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, 0,01400t	ks	2,000	4,521	9,042	0,000
54	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	8,000	0,664	5,312	0,000
55	3195800100	T-kus redukovaný PRESS-GAS, 32 x 32 x 26, pre napojenie ALPEX-GAS, niklovaná mosadz OT 58, HNBR	ks	2,000	14,741	29,482	0,000
56	3195800300	termostat príložný	ks	3,000	15,141	45,423	0,000
57	5517401570	Ventil vypúšťací KFE 1/2"	ks	5,000	1,855	9,275	0,001
58	5517400260	Automatický odvzdušňovací ventil CALEFFI 1/2"	ks	3,000	2,053	6,159	0,000
59	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	20,000	1,913	38,260	0,000
60	4228461155h	Herz TS-3000 rohové (2rurka) R 1/2-G 3/4 1369491	ks	10,000	13,725	137,250	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
61	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	3,000	2,350	7,050	0,000
62	5517400510	Guľový kohút 3/4" vnútorný-vonkajší voda	ks	2,000	2,806	5,612	0,000
63	5517535200	Spätná klapka zvislá, mosadz3/4", kód 1903020, VALVEX	ks	1,000	2,597	2,597	0,000
64	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	30,000	2,569	77,070	0,001
65	5517535600	Spätná klapka zvislá, mosadz1", kód 1900020, VALVEX	ks	2,000	2,980	5,960	0,001
66	5517511500	Filter pre kúrenie1", kód 4990020, VALVEX	ks	3,000	8,884	26,652	0,000
67	5517511600	Filter pre kúrenie1 1/4", kód 4990030, VALVEX	ks	1,000	8,884	8,884	0,000
68	5517511700	Filter pre kúrenie1 1/2", kód 4990040, VALVEX	ks	1,000	14,383	14,383	0,000
69	5517400560	Guľový kohút 1" voda	ks	9,000	3,892	35,028	0,002
70	5517400630	Guľový kohút 5/4"voda	ks	4,000	7,019	28,076	0,001
71	5517400670	Guľový kohút 6/4" vnútorný-vonkajší voda	ks	4,000	10,617	42,468	0,001
72	5517400620	Guľový kohút 5/4" vnútorný-vonkajší voda	ks	3,000	6,887	20,661	0,001
73	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	9,000	3,071	27,639	0,000
74	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	9,000	3,960	35,640	0,000
75	3885002010	Ventil trojcestný závitový 3G DN 32 - 16	ks	1,000	49,581	49,581	0,003
76	734209126	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4	ks	1,000	3,917	3,917	0,000
77	48445654	Plniaca skupina Laddomat 21	ks	1,000	242,639	242,639	0,000
78	734411130	Teplomer technický dvojkovový príložný DTP II	ks	4,000	11,725	46,900	0,001
79	3195600004	IVAR závitové fittingy mosadzné kurenárske šróbenie, priame vyhotovenie 1" č.0603025SP	ks	8,000	6,052	48,416	0,000
80	3195600019	IVAR závitové fittingy mosadzné kurenárske šróbenie, rohové vyhotovenie 5/4" č.0604032SP	ks	4,000	12,188	48,752	0,000
81	3195600020	IVAR závitové fittingy mosadzné kurenárske šróbenie, rohové vyhotovenie 6/4" č.0604040SP	ks	4,000	21,014	84,056	0,000
82	3195300051	IVAR závitové fittingy mosadzné vsuvka 1" x 1" č.1552G000606	ks	8,000	1,933	15,464	0,000
83	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	0,020	21,433	0,429	0,000
84	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	14,174	0,207	2,934	0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
1 891,265
0,493

85	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	10,000	2,933	29,330	0,000
86	735121810	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t	m2	250,000	0,704	176,000	0,000
87	735159523	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvodušením do 1200 mm	súb	3,000	15,011	45,033	0,006
88	4845400350	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 600x600 s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	1,000	73,019	73,019	0,022
89	4845400550	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 600x1000 s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	2,000	97,991	195,982	0,064
90	4845400750	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 600x1400 s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	1,000	122,953	122,953	0,042
91	4845401000	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 600x2000 s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	3,000	160,403	481,209	0,171
92	4845396350	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x2000 s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	3,000	139,896	419,688	0,174
93	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvodušením do 2040mm	súb	7,000	16,050	112,350	0,014
94	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	250,000	0,291	72,750	0,000
95	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	250,000	0,493	123,250	0,000
96	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	0,300	30,829	9,249	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
97	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	22,983	1,325	30,452	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 25,584 0,002

98	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	24,000	1,066	25,584	0,002
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

Celkom 9 304,537 1,066

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia časti Kultúrneho domu na Komunitné centrum v obci Nitra nad Ipľom, parc. č. 117

Objekt: Stavebné práce spojené s rekonštrukciou objektu

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Nitra nad Ipľom, Nitra nad Ipľom 96

Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec

Miesto: Nitra nad Ipľom

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 9 961,495 81,007

1 Zemné práce 5 083,961 56,035

1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	53,340	1,006	53,660	0,000
2	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	49,818	31,430	1 565,780	0,000
3	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m ³	13,775	36,794	506,837	0,000
4	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m ³	5,940	36,794	218,556	0,000
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	27,550	2,979	82,071	0,027
6	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	14,850	2,979	44,238	0,014
7	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	27,550	1,733	47,744	0,000
8	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	14,850	1,733	25,735	0,000
9	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	69,533	1,401	97,416	0,000
10	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	69,533	1,652	114,869	0,000
11	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	12,350	16,742	206,764	0,000
12	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	7,902	7,207	56,950	7,902
13	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	5,280	18,873	99,649	0,000
14	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	1,460	7,207	10,522	1,460
15	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	24,663	20,861	514,495	0,000
16	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	46,632	6,393	298,118	46,632
17	181301305	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m ² ,hr. do 300 mm	m ²	283,509	4,023	1 140,557	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 134,784 10,085

18	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	1,425	27,140	38,675	2,694
19	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	0,660	27,140	17,912	1,248
20	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	3,249	24,068	78,197	6,143

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 233,720 1,717

21	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkkoľvek šírky rýh	m ²	9,646	8,090	78,036	0,728
22	612423521	Omielka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýh do 150 mm omietkou hladkou	m ²	1,376	13,970	19,223	0,050



AL

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	612423621	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rhyh nad 150 do 300 mm omietkou hladkou	m2	8,270	12,629	104,442	0,300
24	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,305	104,979	32,019	0,639

8 Rúrové vedenie 2 301,339 13,170

25	893881002	Osadenie prefabrikovanej ŽB žumpy, nádrže, objem 15000 l	ks	1,000	257,039	257,039	0,000
26	5938906500	Prefabrikovaná železobetónová žumpa PURATOR 15 m3	ks	1,000	2 044,300	2 044,300	13,170

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 405,263 0,000

27	971042261	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2, do 600 mm, -0,06000t	ks	2,000	23,194	46,388	0,000
28	974031142	Vysekávanie rýh v akokoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	6,330	1,507	9,539	0,000
29	974031145	Vysekávanie rýh v akokoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 200 mm, -0,02500t	m	41,350	2,524	104,367	0,000
30	974031153	akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	13,320	2,217	29,530	0,000
31	974042553	Vysekávanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 100mm, -0,02200t	m	5,180	5,528	28,635	0,000
32	974042564	Vysekávanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm, -0,05000t	m	7,760	8,246	63,989	0,000
33	974042575	Vysekávanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 200mm a šírky do 200mm, -0,08800t	m	0,970	12,219	11,852	0,000
34	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,038	10,605	21,613	0,000
35	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	30,570	0,384	11,739	0,000
36	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	2,038	6,653	13,559	0,000
37	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,304	0,747	12,179	0,000
38	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,038	25,453	51,873	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 802,428 0,000

39	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	81,008	22,250	1 802,428	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 3 420,317 0,414

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 48,750 0,017

40	711111211	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protirádónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad, vodorovná	m2	4,152	11,641	48,333	0,017
41	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,017	24,541	0,417	0,000

713 Izolácie tepelné 78,700 0,004

42	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	31,470	1,292	40,659	0,001
43	2837710200	Izolácia potrubia- 22/ 6" MIRELON	m	32,099	0,254	8,153	0,001
44	713482303	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	m	10,390	1,418	14,733	0,000
45	2837710500	Izolácia potrubia- 28/ 6" MIRELON	m	10,598	0,338	3,582	0,001
46	713482304	Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm	m	5,820	1,541	8,969	0,000
47	2837710800	Izolácia potrubia- 35/ 6" MIRELON	m	5,936	0,422	2,505	0,000
48	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,004	24,788	0,099	0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 739,022 0,104

49	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	3,090	10,939	33,802	0,004
50	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	2,090	11,719	24,493	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
51	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	7,760	12,393	96,170	0,013
52	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	1,970	17,578	34,629	0,005
53	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	9,500	16,957	161,092	0,032
54	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	18,000	7,121	128,178	0,028
55	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	13,320	6,306	83,996	0,009
56	721212401	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 50	ks	2,000	4,777	9,554	0,001
57	5516272500	HUTTERER & LECHNER odpady a sifóny. Uzavierka zápachová podlahová HL 81 1 D 50/70 mm	ks	2,000	50,491	100,982	0,001
58	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	2,000	14,897	29,794	0,009
59	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	44,260	0,584	25,848	0,000
60	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	11,470	0,753	8,637	0,000
61	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,104	17,763	1,847	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod
532,537
0,044

62	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2, 7	m	9,500	9,687	92,027	0,002
63	722172111	Potrubie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním	m	31,470	5,105	160,654	0,015
64	722172112	Potrubie z plastických rúr PP D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m	10,390	7,055	73,301	0,007
65	722172113	Potrubie z plastických rúr PP D32/4.4 - PN16, polyfúznym zváraním	m	5,820	8,969	52,200	0,007
66	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	3,000	7,676	23,028	0,001
67	2864810100	SANITAS systém plastových PPR /polypropylén/ rozvodov-Nástenka 20x1/2	ks	3,000	1,325	3,975	0,000
68	2864824100	SANITAS systém plastových PPR /polypropylén/ rozvodov-Montážny prvok pre nástenku	ks	3,000	0,587	1,761	0,000
69	2864810400	SANITAS systém plastových PPR /polypropylén/ rozvodov-Záslepka pre nástenku 1/2 červená	ks	3,000	0,219	0,657	0,000
70	2864810300	SANITAS systém plastových PPR /polypropylén/ rozvodov-Záslepka pre nástenku 1/2 modrá	ks	3,000	0,219	0,657	0,000
71	722239101	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1/2	ks	2,000	2,083	4,166	0,000
72	5517400470	Guľový kohút 1/2" voda	ks	1,000	1,998	1,998	0,000
73	5517401120	Spätná klapka zvislá 1/2"	ks	1,000	1,903	1,903	0,000
74	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	1,000	2,822	2,822	0,000
75	5517400560	Guľový kohút 1" voda	ks	1,000	4,203	4,203	0,000
76	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	57,180	1,126	64,385	0,010
77	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	57,180	0,771	44,086	0,001
78	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,044	16,216	0,714	0,000

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie
356,140
0,085

79	724221151	Domová vodáren s ponorným čerpadlom bez potrubia, Darling Nautila	súb	1,000	316,434	316,434	0,085
80	724232111	Montáž príslušenstva domácej vodárne, ovládaci spínač tlakový	ks	1,000	15,893	15,893	0,000
81	3580761112	Tlakový spínač TSA3K05S s vypínacou páčkou a odvzdušňovacím ventilkom, skrutka G 1/4" OEZ	ks	1,000	21,275	21,275	0,000
82	998724102	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,085	29,857	2,538	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety
1 665,168
0,160

83	725119701	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	3,000	28,081	84,243	0,000
84	55164230054 58	GEBERIT Duofix pre závesné WC UP320 1.138x 136x 526 obj.č. 111.300.00.5	ks	3,000	179,424	538,272	0,039
85	55164230054 72	GEBERIT ovl. tlačidlo Sigma 10 biela-lesk-biela 295x 175x 45 obj.č. 115.758.KJ.1	ks	3,000	45,238	135,714	0,001
86	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	3,000	5,824	17,472	0,000
87	6420134050	Klozet závesný OLYMP NEW biela, obj.č.8206110000201	ks	3,000	67,596	202,788	0,036
88	725137112	Montáž pisoárového stojiska z bieleho diturvitu bez splach. zariad. dier. rúrka do1m pozink.	súb	1,000	16,711	16,711	0,003
89	6425211500	Pisoár biely 4406 V	ks	1,000	77,732	77,732	0,028
90	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	2,000	19,537	39,074	0,001
91	6421374200	Umývadlo biele výber 60cm 1434	ks	2,000	30,275	60,550	0,029
92	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička)	súb	5,000	4,711	23,555	0,000
93	5523402980	Nerezová sanita- dávkovač tekutého mydla, obsah 0,5 l, obj.č. 95070 SLNZ 07,	ks	2,000	19,627	39,254	0,004
94	5523402930	Nerezová sanita- zásobník na toaletný papier (310mm), obj.č. 95010 SLZN 01,	ks	3,000	36,694	110,082	0,006
95	725319113	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb	1,000	9,892	9,892	0,000
96	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500, typ 516 IA	ks	1,000	76,283	76,283	0,006
97	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	3,000	6,110	18,330	0,000
98	5514651900	KLUDI STANDARD Drezová batéria	ks	1,000	41,030	41,030	0,001
99	5514670360	KLUDI STANDARD Umývadlová batéria DN 15 chróm 210350515	ks	2,000	53,846	107,692	0,004
100	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	2,000	2,101	4,202	0,000
101	5514703200	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový HL137/40, biely invalidný DN40, kód HL137/40	ks	2,000	22,712	45,424	0,001
102	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	1,000	2,099	2,099	0,000
103	2863120194	Drezový sifón jednodielny D 40 úsporný obj.č. 152.885.11.1 GEBERIT	ks	1,000	11,846	11,846	0,000
104	998725102	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,159	18,384	2,923	0,000

Celkom
13 381,812
81,421

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia časti Kultúrneho domu na Komunitné centrum v obci Nitra nad Ipľom, parc. č. 117

Objekt: Stavebné práce spojené s rekonštrukciou objektu

Časť: Vnútrná silnoprúdová inštalácia

Objednávateľ: Obec Nitra nad Ipľom, Nitra nad Ipľom 96

Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec

Miesto: Nitra nad Ipľom

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
91		montaz silnoprudovycn rozvodov a zariadení				257,908	0,001
91110303		Spinacie, spust'acie a regulacne ustrojenstva - Spínače nn, domové, zapustené - Trojpólové				15,398	0,000
1	91110303010	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vrátane tlejivky	ks	1,000	3,203	3,203	0,000
2	3450663630	Šporáková prípojka 39563-23 C do steny	ks	1,000	12,195	12,195	0,000
91111103		Spinacie, spust'acie a regulacne ustrojenstva - Zásuvky nn, priemyselné, nástenné -				242,510	0,000
3	91111103040	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CRG 1643,1645, 3P + Z	ks	1,000	2,405	2,405	0,000
4	3450336500	Zásuvka CRG 1643	ks	1,000	3,557	3,557	0,000
5	91200203020	Svietidlo výbojkové - typ 341 10 02 - 250W, RVL prie mys., nástenné	ks	2,000	8,093	16,186	0,000
6	3480012550	Svietidlo PHILIPS priemyselné SPK100 1XSON 250W 230V IC	ks	2,000	110,181	220,362	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				2 970,526	0,000
740		Silnoprúd				2 970,526	0,000
7	744111102	Montáž svietidla - žiarovkové bytové nástenné prisadené 1 zdroj so sklom	ks	12,000	6,015	72,180	0,000
8	3480255300	Svietidlo 8W núdzové	ks	12,000	51,205	614,460	0,000
9	744112121	Montáž ventilátora - priemyslový axiálny s vstavany s klapkami	ks	1,000	13,280	13,280	0,000
10	4290008000	Axiálny ventilátor 60cm s klapkami	ks	1,000	186,069	186,069	0,000
11	744121005	Montáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	ks	40,000	7,528	301,120	0,000
12	3480254600	Svietidlo žiarivkové 2x36W IP 20	ks	40,000	29,868	1 194,720	0,000
13	744121021	Montáž svietidla - žiarovkové bytové stropné vstavované 2 zdroje	ks	8,000	7,685	61,480	0,000
14	3480206800	Svietidlo z izolantu IP4X, 2x18W stropné	ks	8,000	17,758	142,064	0,000
15	744121021	Montáž svietidla - žiarovkové bytové stropné vstavované 2 zdroje	ks	10,000	7,685	76,850	0,000
16	3480254601	Svietidlo žiarivkové 2x18W IP 44	ks	10,000	20,846	208,460	0,000
17	74412102100	Montáž ventilátora - axiálny 170m3	ks	3,000	7,685	23,055	0,000
18	3480257000	Ventilátor axiálny 120mm/170m3	ks	3,000	25,596	76,788	0,000
M		M				6 763,375	0,263
21-M		Elektromontáže				6 763,375	0,263
19	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	KU S	2,000	1,150	2,300	0,000
20	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	200,000	4,393	878,600	0,000
21	5856106100	Suché omietkové zmesi SAKRET - štukatárska sadra 6	kg	250,000	0,780	195,000	0,250
22	3450715200	Rúrka FXP 25	m	150,000	0,595	89,250	0,000
23	210040711	Otvor pre krabicu malú s vysekaním a začistením	ks	110,000	0,239	26,290	0,000
24	2101000011	Ukončenie vodičov v krabici vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	110,000	0,764	84,040	0,000
25	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	110,000	0,116	12,760	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	30,000	0,503	15,090	0,000
27	3544215000	Svorka uzemňovacia 32x29x2 mm	ks	1,000	0,239	0,239	0,000
28	3450914500	Krabica KT-250x110	ks	1,000	3,163	3,163	0,000
29	210100008	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm ²	ks	1,000	2,503	2,503	0,000
30	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	18,000	2,689	48,402	0,000
31	3450208301	Spínač 4FN 57575.10 č.1	ks	18,000	2,162	38,916	0,000
32	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	10,000	2,875	28,750	0,000
33	3450208300	Spínač 4FN 57575.10 č.6	ks	10,000	9,130	91,300	0,000
34	210110005	Krížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	2,628	2,628	0,000
35	3450208500	Spínač 4FN 57577.10 č.7	ks	1,000	2,787	2,787	0,000
36	210111001	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P	ks	52,000	1,746	90,792	0,000
37	3450310100	M-Zásuvka 22082.71/4 B dvojzásuvka	ks	52,000	6,171	320,892	0,000
38	210111002	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom)	ks	1,000	2,272	2,272	0,000
39	3450310000	M-Zásuvka 22082.7/4 B vodotesná	ks	1,000	3,812	3,812	0,000
40	210220111	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	M	9,000	1,336	12,024	0,000
41	1561523500	Drôt ťahaný D 10.00mm mäkký nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T)	kg	9,000	0,893	8,037	0,009
42	354040830	HR-Svorka SZ	ks	1,000	1,243	1,243	0,000
43	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	2,000	1,791	3,582	0,000
44	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	3,000	2,498	7,494	0,000
45	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	13,000	1,875	24,375	0,000
46	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	13,000	1,892	24,596	0,000
47	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KU S	1,000	0,896	0,896	0,000
48	548951100	Štitok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	kus	1,000	1,645	1,645	0,000
49	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	70,000	0,903	63,210	0,000
50	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	40,000	0,463	18,520	0,000
51	3410405900	Vodič medený CY 25 žltozelený	m	30,000	2,498	74,940	0,000
52	210810045	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x185	m	450,000	2,129	958,050	0,000
53	3411403600	Nehorľavý kábel CHKE-R/C 3Cx1,5	m	450,000	1,228	552,600	0,000
54	210810046	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x240	m	230,000	3,518	809,140	0,000
55	3411402800	Nehorľavý kábel 1-CHKE-R/C 3Cx2,5	m	230,000	1,251	287,730	0,000
56	2108100541	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x16	m	25,000	0,903	22,575	0,000
57	3411400500	Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 5x16	m	25,000	10,578	264,450	0,000
58	210810056	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x120+70	m	50,000	2,129	106,450	0,000
59	3411403200	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 5x2,5 C	m	50,000	4,730	236,500	0,000
60	210810057	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x150+70	m	15,000	2,129	31,935	0,000
61	3411401300	Nehorľavý kábel 1-CXKE-V 5x10	m	15,000	6,092	91,380	0,000
62	HZS-001	Revízie	hod	14,000	17,758	248,612	0,000
63	M21-PM	Podružný materiál 6%	%	1,000	359,022	359,022	0,000
64	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov 6%	%	1,000	139,748	139,748	0,000
65	3570168800	Rozvádzač RP 1	ks	1,000	474,835	474,835	0,000

Celkom

9 991,809

0,263

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia časti Kultúrneho domu na Komunitné centrum v obci Nitra nad Ipľom, parc. č. 117

Objekt: Stavebné práce spojené s rekonštrukciou objektu

Časť: Uzemnenie a bleskozvod

Objednávateľ: Obec Nitra nad Ipľom, Nitra nad Ipľom 96

Zhotoviteľ: Kolek, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, Lučenec

Miesto: Nitra nad Ipľom

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		M				1 563,633	0,052
21-M		Elektromontáže				704,500	0,050
1	354040270	HR-Pasovina 30/4	kg	95,000	1,010	95,950	0,000
2	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	120,000	0,219	26,280	0,000
3	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	M	95,000	0,387	36,765	0,000
4	1561523500	Drôt ťahaný D 10.00mm mäkký nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T)	kg	25,000	0,912	22,800	0,025
5	210220111	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	M	48,000	0,592	28,416	0,000
6	3544245350	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8	kg	18,500	4,334	80,179	0,019
7	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	36,000	0,432	15,552	0,000
8	35404048000	HR-Podpera PV 23	ks	20,000	0,469	9,380	0,000
9	3540404800	HR-Podpera PV 22	ks	150,000	0,469	70,350	0,000
10	5489505000	Spona oceľová dištančná spojovacia Velox	ks	3,000	0,094	0,282	0,000
11	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	70,000	0,686	48,020	0,000
12	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	15,000	0,846	12,690	0,006
13	3540408100	HR-Svorka SU univerzálna	ks	55,000	0,450	24,750	0,000
14	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KU S	36,000	0,702	25,272	0,000
15	354040830	HR-Svorka SZ	ks	6,000	1,270	7,620	0,000
16	354040620	HR-Svorka SO	ks	6,000	0,576	3,456	0,000
17	3540406600	HR-Svorka SR 02 /skrutka M8/	ks	16,000	0,608	9,728	0,000
18	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	2,000	0,859	1,718	0,000
19	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KU S	6,000	0,915	5,490	0,000
20	3540200200	HR-Držiak DJ 1	ks	2,000	1,764	3,528	0,000
21	3540201500	HR-JD 15	ks	1,000	4,363	4,363	0,000
22	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	6,000	3,831	22,986	0,000
23	3540200900	HR-Držiak DOU	ks	12,000	0,806	9,672	0,000
24	548951100	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	kus	6,000	1,681	10,086	0,001
25	HZS-001	Revízie	hod	9,000	9,166	82,494	0,000
26	M21-MV	Murárske výpomoci 2%	%	1,000	10,731	10,731	0,000
27	M21-PM	Podružný materiál 6%	%	1,000	32,273	32,273	0,000
28	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov 6%	%	1,000	3,669	3,669	0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 859,133 0,002

29	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm ² (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	M	6,000	0,339	2,034	0,000
30	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	95,000	7,570	719,150	0,000
31	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	95,000	1,299	123,405	0,000
32	2462740600	Chemicko odolná náterová hmota SIKAGARD 64N	kg	1,300	10,952	14,238	0,001
33	246420300	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,250	1,223	0,306	0,000

Celkom

1 563,633 0,052

